

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล กว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 680 ม. หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง สายบางครก (หลังร.ร.วัดพะแสง) ม.6 ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
ประมาณการโดย นายธันฐกรณ์ คุระแก้ว เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานโครงสร้าง								
ปรับเกรดบดอัดถนนเดิม	4,080.00	ตร.ม.	l/s		7.00	28,560.00	28,560.00	
ทรายหยาบรองพื้น	170.00	ลบ.ม.	550.00	93,500.00	38.74	6,585.80	100,085.80	
คอนกรีต 240 ksc	510.00	ลบ.ม.	1,850.00	943,500.00	300.00	153,000.00	1,096,500.00	
ไม้แบบ	204.00	ม.	180.00	36,720.00	90.00	18,360.00	55,080.00	
เหล็ก Ø 15 MM	420.90	Kg	23.47	9,878.52	3.00	1,262.70	11,141.22	
เหล็ก DB Ø 16 MM	1,059.75	Kg	17.16	18,185.31	3.00	3,179.25	21,364.56	
เหล็กDB Ø 19 MM	77.70	Kg	21.49	1,669.77	3.00	233.10	1,902.87	
วายเมตต์ 4มม.@ 0.20x0.20	3,400.00	ตร.ม.	25.50	86,700.00	5.00	17,000.00	103,700.00	
หินคลุกไหล่ทาง	127.50	ลบ.ม.	350.00	44,625.00	39.00	4,972.50	49,597.50	
ท่อ Ø 0.60 X 1.00 มอก.ชั้น 3	18.00	ฟ่อน	908.00	16,344.00	300.00	5,400.00	21,744.00	
ยางมะตอย	l/s		3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
รวมเป็นเงิน				1,254,620.91		238,553.35	1,493,175.96	
faxter F 1.3347							1,992,939.68	
คิดเพียง							1,992,930.00	

ผู้ประมาณการ
ธันฐกรณ์ คุระแก้ว
(นายธันฐกรณ์ คุระแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบโครงการ
จรรยา กล่อมเจริญ
(นางจรรยา กล่อมเจริญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง